

Požiadavky na zhotoviteľa

1. Práce vykonávať podľa schválenej projektovej dokumentácie. Odchýlky od nej je možné realizovať len po dohode s objednávatelom a projektantom.
2. Počas výstavby priebežne viesť aktuálnu projektovú dokumentáciu s prípadnými farebne označenými dohodnutými zmenami.
3. Preškoliť svojich zamestnancov z Plánu BOZP, a Technologických postupov pre všetky druhy vykonávaných prác podľa vyhlášky 147/2013 Z.z. v zmysle neskorších predpisov pred nástupom na práce.
4. Vedenie evidencie o školeniach, zdravotných, odborných spôsobilostiach a odpracovaných hodinách všetkých vlastných zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľov.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať *Všeobecné zmluvné podmienky Duslo, a.s. a Organizačnú smernicu - Bezpečnostné pravidlá pre zamestnancov iných organizácií (kontraktorov)*, ktoré sú zverejnené na <https://www.duslo.sk/sk/informacie-pre-partnerov> a pre zhotoviteľa sprístupnené prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Zhotoviteľ je tiež povinný dodržiavať Bezpečnostné pokyny pre pobyt a vedenie motorových vozidiel v areáli Duslo Šaľa
https://www.duslo.sk/userfiles/downloads/bezpecanostnlz_pokyny_pre_pobyt_v_arelli_duslo_a.s.pdf
6. Dodržiavanie ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 o BOZP.
7. Pracovisko udržiavať čisté, poriadok vykonávať každý deň.
8. Vedenie stavebného denníka.
9. Označiť viditeľne stavbu hranice stavby a na samostatnej tabuli formátu min. A2, s príslušnými údajmi Stavebného úradu a udržiavať ich počas celej doby realizácie.
10. V zmysle vypracovaného projektu požiarnej bezpečnosti stavby zabezpečiť rozmiestnenie a označenie požiarnotechnických zariadení – prenosné HP, požiarne uzávery, označenie únikových ciest a prekážok na únikových cestách.
11. Označenie všetkých priestorov názvom, bezpečnostnými symbolmi a ich umiestnenie.
12. Práce vykonávať v zmysle plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pokynov koordinátora bezpečnosti.
13. Vykonávať vlastný dozor pri prácach, zvlášť v blízkosti a pod napätím aj pre svojich subdodávateľov v zmysle príslušných predpisov a noriem, predloží zoznam osôb s uvedením príslušnej kvalifikácie.
14. V prípade vykonávania činností spojených s nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ požiada a povolenie na danú činnosť pracovný tím objednávatela.
15. Pre zakrytím dodávok a prác vykonaných v priebehu montáže a výstavby zvolať čiastkové preberacie konanie so samostatným zápisom.
16. Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie a odvoz ostatného i nebezpečného odpadu na jeho náklady výhradne prostredníctvom zmluvných partnerov Duslo a. s. Šaľa.
17. Zhotoviteľ zabezpečí nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
18. Súpis demontovaného materiálu s uvedením miesta uloženia.
19. Dodat' potrebné podklady pre vypracovanie miestnych a prevádzkových predpisov pre obsluhu i údržbu dodaných zariadení v slovenskom jazyku.
20. Vykonať individuálne skúšky vo všetkých profesiách podľa platných STN, po dohode s objednávatelom je možné použiť aj iné technické normy.
21. Vykonať v spolupráci s užívateľom funkčné, komplexné a garančné skúšky 72 hod..

22. Vykonať tesnostnú skúšku záchytnej vane v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č. 200/2018 Z.z. odborne spôsobilou osobou v odbore netesností LT II s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšania podľa STN EN ISO 9712.
23. Vykonať Odborné prehliadky a odborné skúšky podľa §13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pre všetky profesie vrátane hromozvodu a uzemnenia.
24. Vykonať Úradné skúšky podľa §12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z..
25. Najneskôr pri ukončení stavby dodať porealizačné geodetické zameranie a geometrický plán potrebný ku kolaudácii.
26. Vykonať meranie intenzity denného a umelého osvetlenia v miestach pracoviska i občasnej obsluhy.
27. Ku všetkým montovaným zariadeniam dodať záručné listy, návody v slovenskom jazyku, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, protokoly o vykonaní funkčných skúšok, návody na obsluhu a údržbu ...atď.
28. Odovzdať diela v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z.z, § 12, 13, so skúšobnými protokolmi, a vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení vyhl. 484/1990 Zb..
29. Odstránenie väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kolaudácii stavby pred termínom určeným verejnoprávnymi orgánmi.
30. Všetky doklady je potrebné odovzdať pri preberacom konaní aj v elektronickej